

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W URBANOWICACH DZ. NR 245
ADRES INWESTYCJI : URBANOWICE DZ. NR 245
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE PODBUDOWY			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 200*0.20*3	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
2	KNR 2-31 d.1 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości 200*0.20*3	m ² m ²	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 185*3.6	m ² m ²	 666.000	 666.000
				RAZEM	666.000
2		ROBOTY BITUMICZNE			
4	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 15*3.5	m ² m ²	 52.500	 52.500
				RAZEM	52.500
5	KNR 2-31 d.2 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 185*3.6+15*3.5	m ² m ²	 718.500	 718.500
				RAZEM	718.500
6	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 185*3.6+15*3.5	m ² m ²	 718.500	 718.500
				RAZEM	718.500
7	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 718.50	m ² m ²	 718.500	 718.500
				RAZEM	718.500
8	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 718.5	m ² m ²	 718.500	 718.500
				RAZEM	718.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-31 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 200*0.25*0.15*2	m ³ m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000