

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDBOROWICACH
ADRES INWESTYCJI : PRZEDBOROWICE DZ. NR 48
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE PODBUDOWY			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 160*0.4*2	m ² m ²	 128.000	 128.000
				RAZEM	128.000
2	KNR 2-31 d.1 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości 160*0.4*2	m ² m ²	 128.000	 128.000
				RAZEM	128.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 160*4.2	m ² m ²	 672.000	 672.000
				RAZEM	672.000
2		ROBOTY BITUMICZNE			
4	KNR 2-31 d.2 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 160*3.2	m ² m ²	 512.000	 512.000
				RAZEM	512.000
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 160*3.2	m ² m ²	 512.000	 512.000
				RAZEM	512.000
6	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 160*3.2	m ² m ²	 512.000	 512.000
				RAZEM	512.000
7	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 160*3.2	m ² m ²	 512.000	 512.000
				RAZEM	512.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 2-31 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 160*0.2*0.12*2	m ³ m ³	 7.680	 7.680
				RAZEM	7.680