

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 108464 O W GRUDYNI WIELKIEJ (kierunek Dziećmarów)  
ADRES INWESTYCJI : Grudynia Wielka dz. nr 367.  
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI  
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK  
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYKONANIE PODBUDOWY</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	210*0.3*2	m <sup>2</sup>	126.000	
				RAZEM	126.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	210*3.5	m <sup>2</sup>	735.000	
				RAZEM	735.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY BITUMICZNE</b>			
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	210*3.3	m <sup>2</sup>	693.000	
				RAZEM	693.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	210*3.3	m <sup>2</sup>	693.000	
				RAZEM	693.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-06	Krotność = 2 210*3.3	m <sup>2</sup>	693.000	
				RAZEM	693.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.3	0107-01	210*0.2*0.12*2	m <sup>3</sup>	10.080	
				RAZEM	10.080