

## **PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 108450 O UL. POLNEJ W RADOSZOWACH  
ADRES INWESTYCJI : RADOSZOWY DZ. NR 602; 306.  
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI  
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK  
DATA OPRACOWANIA : 2022-05-12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>1. KRAWĘŻNIK + ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- szu na odl. do 1 km 20*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
2	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  20*0.70*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
3	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 205	m m	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
4	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  205*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.250	 10.250
				RAZEM	10.250
5	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 205	m m	 205.000	 205.000
				RAZEM	205.000
6	KNR 2-31 d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za- gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po- nad 10 cm 205*0.2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.150	 6.150
				RAZEM	6.150
7	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 205*0.3*0.3+20*0.12*0.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.130	 20.130
				RAZEM	20.130
<b>2</b>		<b>ROBOTY BITUMICZNE</b>			
8	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  310*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000
9	KNR 2-31 d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo- waniem mechanicznym 20	t t	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  310*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000
11	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 310*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000
12	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 310*3.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1147.000	 1147.000
				RAZEM	1147.000