PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach
ADRES INWESTYCJI:	Naczęsławice, dz. nr 271, 47-270 Naczęsławice
NAZWA INWESTORA:	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Naczęsławicach
ADRES INWESTORA:	ul. Spółdzielcza 3, 47-270 Naczęsławice
WYKONAWCA:	Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 09.11.2023r.

WYKONAWCA:

Rzymskokatolicka Parafia
św. Stanisława, Bpa. i M
w Naczęsławicach
ul. Spółdzielcza 3, 47-270 Guściędzin
tel. 77 4879240
NIP 7492087073, REGON 040092956
ks. Marek Mazur
Proboszcz Parafii

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		**ROBOTY MALARSKIE**			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie oraz usunięcie zabezpieczenia podłóg folią	m2		
		294,43 + 11,14 * 2	m2	316,710	
				RAZEM	**316,710**
2 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie oraz usunięcie zabezpieczenia drzwi i okien folią	m2		
		1,86 * 2,50 * 12 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 6 + 1,60 * 2,45 + 1,00 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,00 * 2 + 1,00 * 2,05	m2	80,468	
				RAZEM	**80,468**
3 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,50 * 7,80 * 10 + 0,65 * 7,80 * 24 + 1,20 * 7,40 * 11 + 1,23 * 3,50 * 2 + 0,60 * 3,80 * 8 + 5,00 * 7,80 * 2 - 2,25 * 3,57 * 4 + 7,68 * 3,51 - (1,64 * 2,08 + 1,64) * 3,25 + 0,60 * 3,25 * 6 + 0,15 * 3,25 * 5 + 2,13 * 3,36 - 1,51 * 3,24 + 1,60 * 3,24 * 2 + 1,94 * 3,37 - 0,92 * 1,83 + 2,11 * 3,34 - (1,52 + 3,14) * 2 + 0,61 * 3,14 * 2 * 2 + 1,07 * 2,54 * 2 + 0,23 * 2,54 * 2 + 0,30 * 2,54 * 2 + 1,77 * 3,40 + 2,50 * 3,40 + (3,09 * 4,03 - 3,57 * 2,31 + 3,00 * 3,80 + 3,16 * 3,80 - 2,48 * 2,27 + 0,85 * 2,45 * 2 + 2,93 * 3,97 - 2,14 * 3,47 + 0,90 * 3,47 + 0,53 * 4,50 * 2 + 3,26 * 3,99 - 2,26 * 3,57 + 0,26 * 4,15 * 2 + 2,37 * 3,40 + 4,20 * 4,65 + 2,34 * 4,40 - 2,16 * 3,46) * 2 + (2,76 * 4,03 * 2 + 1,00 * 3,30 * 2 + 0,77 * 2 * 2,24 + 0,77 * 2,11 * 2,69 * 4,08) * 2 + 0,62 * 2,80 * 4 + 0,60 * 2,90 * 4 + 0,3 * 2,90 * 8 + 1,96 * 2,90 + 9,4 * 4,20 - 1,63 * 2,70 * 2 + (294,43 + 11,14 * 2) * 1,30 - 3,14 * 1,25 * 1,25 * 5 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 13 - poz.2	m2	1 273,956	
				RAZEM	**1 273,956**
4 d.1	KNR AT-26 0301-02 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach i sufitach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (tynk wykańczający renowacyjny oddychający na ścianach na całej powierzchni)	m2		
		poz.3	m2	1 273,956	
				RAZEM	**1 273,956**
5 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą krzemoorganiczną - aplikacja ręczna	m2		
		poz.3	m2	1 273,956	
				RAZEM	**1 273,956**
6 d.1	KNR-W 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 10 m	m2		
		5 * 5	m2	25,000	
				RAZEM	**25,000**
7 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5)			

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4615