

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 108464 O W GRUDYNI WIELKIEJ (kierunek Dziećmarów)
ADRES INWESTYCJI : MACIOWAKRZE DZ. NR 375; 809.
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2021-01-05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE PODBUDOWY			
1	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 215*3.3	m ²		
			m ²	709.500	
				RAZEM	709.500
2	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 215*3.3	m ²		
			m ²	709.500	
				RAZEM	709.500
2		ROBOTY BITUMICZNE			
3	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 215*3.1	m ²		
			m ²	666.500	
				RAZEM	666.500
4	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 215*3.1	m ²		
			m ²	666.500	
				RAZEM	666.500
5	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 215*3.1	m ²		
			m ²	666.500	
				RAZEM	666.500
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNR 2-31 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 215*0.3*0.15*2	m ³		
			m ³	19.350	
				RAZEM	19.350