
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi wewnętrznej dz. nr 587 w Pawłowiczkach

ADRES INWESTYCJI: Pawłowiczki dz. nr 587

NAZWA INWESTORA: Gmina Pawłowiczki

ADRES INWESTORA: Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WOJCIECH GRZESZCZAK

DATA OPRACOWANIA: 11.03.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKÓW			
1 d.1	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
2 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3		
		85 * 0,15 * 0,3 + 85 * 0,04	m3	7,225	
				RAZEM	7,225
3 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		4,75	m3	4,750	
				RAZEM	4,750
4 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
5 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
6 d.1	KNR 2-31 0107-02 z.o. 2.12. 9901-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m3		
		95 * 0,15 * 0,2	m3	2,850	
				RAZEM	2,850
2		ROBOTY BITUMICZNE			
7 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		18 * 1	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
9 d.2	KNR 2-31 0108-02 z.o. 2.12. 9901-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	t		
		25	t	25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
11 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000