

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 334
ADRES INWESTYCJI : MACIOWAKRZE DZ. NR 334
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2021-03-09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 170*1.2	m ² m ²	 204.000	 204.000
				RAZEM	204.000
2	KNR 2-31 d.1 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości 170*1.2	m ² m ²	 204.000	 204.000
				RAZEM	204.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 170*3.3	m ² m ²	 561.000	 561.000
				RAZEM	561.000
2		WYKONANIE POBUDOWY			
4	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 170*3.3	m ² m ²	 561.000	 561.000
				RAZEM	561.000
5	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 170*3.3	m ² m ²	 561.000	 561.000
				RAZEM	561.000
3		ROBOTY BITUMICZNE			
6	KNR 2-31 d.3 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 170*3.1	m ² m ²	 527.000	 527.000
				RAZEM	527.000
7	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 170*3	m ² m ²	 510.000	 510.000
				RAZEM	510.000
8	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 170*3	m ² m ²	 510.000	 510.000
				RAZEM	510.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-31 d.4 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm OBSYPANIE POBOCZY 170*0.25*0.15*2	m ³ m ³	 12.750	 12.750
				RAZEM	12.750