

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ 584, 760 W RADOSZOWACH
ADRES INWESTYCJI : RADOSZOWY DZ. NR 584; 760.
INWESTOR : GMINA PAWŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2021-03-09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	180*1.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04	300*4+(7.5*6)/2	m ²	1222.500	
				RAZEM	1222.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05	300*4+(7.5*6)/2*0.5	m ²	1211.250	
				RAZEM	1211.250
2		ROBOTY BITUMICZNE			
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	300*4+(7.5*6)/2	m ²	1222.500	
				RAZEM	1222.500
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	1222.5	m ²	1222.500	
				RAZEM	1222.500
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0310-06	Krotność = 2 1222.5	m ²	1222.500	
				RAZEM	1222.500