

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W UCIESZKOWIE
ADRES INWESTYCJI : UCIESZKÓW DZ. NR 812
INWESTOR : GMINA PAŁOWICZKI
ADRES INWESTORA : 47-280 PAWŁOWICZKI; PLAC JEDNOŚCI NARODU 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH GRZESZCZAK
DATA OPRACOWANIA : 2020-03-09

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-03-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KRAWĘŻNIK			
1	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem ŁAWA POD KRAWĘŻNIKI 50*0.05	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		JEZDNIA			
4	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (60*3.5)+(40*4)	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
5	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (60*3.2)+(40*3.7)	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
6	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 340	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
7	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 340	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000